SIA ARHITEKTŪRA UN VIDE
Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, Reģ. Nr. VRN 43603016278, Tel. +371 29269076

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Projekta dokumentācija “Konteineru novietošanas laukuma izveidei Jelgavā”, Driksas ielā 2C, izstrādāta pēc Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība” pasūtījuma. Projekta risinājumi paredz ierīkot labiekārtotu laukumu atkritumu novietnēm. Labiekārtotajā laukumā izbūvējamas 4 būves:

- Četras slēgtas novietnes vienā būvē. Katra novietne paredzēta vienam lielajam un vienam mazajam konteineram;
- Trīs slēgtas novietnes vienā būvē. Katra novietne paredzēta vienam lielajam un vienam mazajam konteineram;
- Viena slēgta novietne vienā būvē, kas paredzēta 3 lielajiem konteineriem;
- Viena atvērta tipa lielgabarīta atkritumu novietne.

Precīzs atkritumu novietņu izvietojums apskatāms ģenerālplānā (GP-2 lapa).

ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETNE

1. Atbilstoši GP-2 lapai, atkritumu konteineru novietnes Nr.1, Nr.2, Nr.3 veidotas kā slēgta tipa novietnes, bet atkritumu novietne Nr.4 veidota kā atvērta tipa, iežogojot to tikai pa perimetru un tā ir paredzēta lielgabarīta atkritumiem.
2. Atkritumu konteineru novietnēm veidojami monolīta dzelzsbetona stabveida pamati, kur par paliekošo veidni izmantojama PVC (vai cinkota metāla) caurule ar diametru 200mm, 300mm, atbilstoši projekta risinājumiem.
3. Slēgtā tipa atkritumu novietnēm, veidojams cinkots metāla nesošais rāmis. Starp nesošajām metāla kolonnām uzstādāms aizpildījums, kas veidots no cinkota metāla rāmja ar sietu.
4. Virs rāmjiem veidojams šķērslatojums, atbilstoši jumta seguma ieklāšanas tehnoloģijai;
5. Divvietīgajām un četrvietīgajām atkritumu novietnēm paredzēts klasiskā profila jumta segums Ruukki Classic C (vai ekvivalents);
6. Lielgabarīta atkritumu novietne veidojama, iežogojot tās perimetru ar rūpnieciski ražotiem metāla stabiem, un 3D paneļu žoga posmiem;
7. Visām atkritumu novietnēm veidojami slēdzami vārti (atslēgu skaitu saskaņot ar pasūtītāju).
8. Pēc būvdarbu veikšanas sakārtojama teritorija.

VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Kokus un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai būvgružiem. Visi saglabājamie koki būvlaukumā ir jāapsien ar dēļu vairogiem 3m augstiem (vai zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemāk), tā lai netiktu bojāti to stumbri. Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas slēgtā tarā, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10m no kokiem vai krūmiem. Atkritumu un būvgružu savākšanai, uzstādīt konteinerus. Būvgruži regulāri jāizved no būvlaukuma uz sertificētu izgāztuvi vai arī uz pasūtītāja norādīto vietu (ja pasūtītājs plāno būvgružus izmantot citām vajadzībām).

Jelgava
2021

Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, kā arī piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm, putekļiem, u.c.

Būvdarbu laikā radītie trokšņi objekta teritorijā un tuvākajā apkārtnē nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr.16‘’Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība’’ noteiktos trokšņa robežlielumus.

Arhitekte: Iveta Lāčauniece

Jelgava
2021